

Aufbau Grundpanel  
Rahmen KVH Fichte  
Dreischichtplatte Fichte 22mm  
Installationsebene  
- Füllhölzer 6/16 mm mit HBV Schubverbindern  
- Holzfaserdämmplatte 156mm  
Dreischichtplatte Fichte 22mm  
transparente Brandschutzbeschichtung

