Dachaufbau
100mm Kiesdeckung
4mm Dachabdichtung bituminös 2-lagig
200mm Gefälledämmung
2mm Dampfsperre bituminös
300mm Ortbeton
Wandaufbau
240mm Ortbeton
120mm Dämmung
0.2mm Windbremse
19mm Hinterlüftung
270mm Mauerwerk
Alufenster festverglast, dunkel eloxiert
Fussbodenaufbau OG
40mm Terrazzo Estrich
80mm Heizestrich
0.2mm PE-Folie
25mm Trittschalldämmung
250mm Ortbeton
Fussbodenaufbau EG
40mm Terrazzo Estrich
80mm Heizestrich
0.2mm PE-Folie
25mm Trittschalldämmung
100mm Dämmung
4mm Abdichtung
250mm Ortbeton
50mm Säuberkeitsschicht
0.2mm PE-Folie
250mm Grobkies
Pfahlgründung

**SCHNITT 1:20**