



Festverglasung
feststehend
Lärchenholz Rahmen
BRH 0,30 m

Gemeindestube
134 m²
LH 8,30 m
geschliffener Estrich

Bodenaufbau
Estrich geschliffen 60 mm
Trittschalldämmung PS 30 mm
Wärmedämmung EPS 90 mm
Bodenplatte Ortbeton 400 mm
Betonfertigteile Bögenaufbau 400 mm
Hohlkammer 1100 x 2750 mm

Bodenaufbau
Estrich geschliffen 60 mm
Trittschalldämmung PS 30 mm
Wärmedämmung EPS 90 mm
Bodenplatte Ortbeton 400 mm
Streifenfundament frostfrei gegründet

Schnitt A-A Werkplanung
Maßstab 1:50