



BODENPLATTE

15	Parkett geölt	schwimmend
18	OSB	geschraubt
45	Polsterholz dazw. 5cm Dämmung	schwimmend
30	Trittschalldämmung	schwimmend
200	Dämmschüttung Perlite	lose
	Dampfsperre bituminös	geklettet oder geklebt
200	Fertigbeton-Element	
	Sauberkeitsschicht	lose

BODENBELAG Eingang

90	Kopfsteinpflaster Reuse	lose
60	Kies	lose
	Schotter	lose

AUßENWAND

5	Lehmputz	gespachtelt
22	Lehmbauplatte	geschraubt
18	OSB	geschraubt
28	Konstruktionsholz dazw. Stroh	geschraubt
16	Agepane	geschraubt
50	Unterkonstruktion	geschraubt
50	Unterkonstruktion	geschraubt
50	Trapezblech	geschraubt

Leitfaden Rückbauorientiertes Bauen Baustoff Bauteil Abfall