

Bodenaufbauten

B01 Treppenhause EG-DG

15mm Feinst Estrich
55mm Estrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trüffschalldämmung
40mm Dämmung/Höhenausgleich
255mm Stahlbetondecke
5mm Spachtelung

B01a Treppenhause TG

15mm Feinst Estrich
55mm Estrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trüffschalldämmung
40mm Dämmung/Höhenausgleich
255mm Stahlbetondecke
5mm Spachtelung

B01b Treppenhause UG Haus 2

15mm Feinst Estrich
45mm Estrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trüffschalldämmung
20mm Ausgleichsdämmung
255mm Stahlbetondecke
5mm Spachtelung

B02 Wohnräume EG-DG

20mm Bodenbelag
67mm Heizestrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trägerplatte Fußbodenheizung
20mm Trüffschalldämmung
40mm Dämmung/Höhenausgleich
255mm Stahlbetondecke
5mm Spachtelung

B02a Wohnräume EG U. vordach

20mm Bodenbelag
67mm Heizestrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trägerplatte Fußbodenheizung
20mm Trüffschalldämmung
40mm Dämmung/Höhenausgleich
255mm Stahlbetondecke
125mm Tekalan

B02a Nutzräume Wohnung Haus 2 TG

20mm Bodenbelag
67mm Heizestrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trägerplatte Fußbodenheizung
20mm Trüffschalldämmung
40mm Dämmung/Höhenausgleich
100mm Dampfsperre, bituminös
255mm Bodenplatte, WI-Beton
100mm Perimeterdämmung
100mm Sauberkeitsschicht
Ggf. kapillarbrechende Schicht

B03 Nassräume EG-DG

15mm Feinst Estrich
Verbundabdichtung
Heizestrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trägerplatte Fußbodenheizung
20mm Trüffschalldämmung
40mm Dämmung/Höhenausgleich
255mm Stahlbetondecke
5mm Spachtelung

B03a Nassräume Wohnung Haus 2 TG

15mm Feinst Estrich
Verbundabdichtung
Heizestrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trägerplatte Fußbodenheizung
20mm Trüffschalldämmung
40mm Dämmung/Höhenausgleich
100mm Dampfsperre, bituminös
Bodenplatte, WI-Beton
100mm Perimeterdämmung
100mm Sauberkeitsschicht
Ggf. kapillarbrechende Schicht

B04 Kellerräume ohne Belag

B04a Nebenzimmer TG
Bodenbelagschichtung
50mm Estrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trüffschalldämmung
40mm Dämmung/Höhenausgleich
10mm Dampfsperre, bituminös
255mm Bodenplatte, WI-Beton
100mm Perimeterdämmung
50mm Sauberkeitsschicht
Ggf. kapillarbrechende Schicht

B04a Nebenzimmer UG Haus 2

B04a Nebenzimmer UG Haus 2
Bodenbelagschichtung
50mm Estrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trüffschalldämmung
40mm Dämmung/Höhenausgleich
255mm Stahlbetondecke
5mm Spachtelung

B05 Kellerräume mit Belag

B05 Waschküche TG
15mm Feinst Estrich
75mm Estrich mit Gefälle 45-70mm, CT
Tremlage, PE-Folie
Trüffschalldämmung
20mm Dampfsperre, bituminös
255mm Bodenplatte, WI-Beton
100mm Perimeterdämmung
50mm Sauberkeitsschicht
Ggf. kapillarbrechende Schicht

B06 Tiefgarage

B06 Tiefgarage TG
80mm Plaster im Gefälle 2,5%
50mm Spaltfüllung
15mm Trag- und Festsetzschicht
25mm Dranschnitt, oberseitig mit Gefälle

Dachaufbauten

D01 Steildach

D01 Steildach
30mm Biterschwarz Doppeldeckung, 3x10mm
30mm Tragplatte 30/50
40mm Korkdämmung 40/40
Unterspannbahn - regendicht, diffusionsoffen
60mm Unterspannbahn - regendicht, diffusionsoffen
200mm Spalten BSH 12/20 + 400 dazw.
12mm Dämmung, z.B. Zellulose
55,5mm OSB-Platte, Stöße verklebt (Luftdichtheit)
12,5mm GK-Metallunterkonstruktion, z.B. Direktabhängiger
GK-Beplankung, einfach

D02 Flachdach Gaube

D02 Flachdach Gaube
10mm Stahlblechdeckung, Cu
25mm strukturierte Tremlage
25mm Schichtung, z.B. OSB-Platte
60mm Korkdämmung 60/60
Unterspannbahn - regendicht, diffusionsoffen
200mm Spalten BSH 12/20 + 400 dazw.
12mm Dämmung, z.B. Zellulose
55,5mm OSB-Platte, Stöße verklebt (Luftdichtheit)
12,5mm GK-Metallunterkonstruktion, z.B. Direktabhängiger
GK-Beplankung, einfach

Wandaufbauten - Außenwände

AW01 Außenwand zu Erdreich

AW01 Tiefgaragewand zu Erdreich TG
Schutz - Giebelstich, z.B. Noppenbahn
Feinst Estrich
geklebte - Ausdringung in Teilbereichen lt. Vorgabe
250mm WI-Beton

AW02 Außenwand zu TG

AW02 Kellerwand zu TG, UG TG
15mm Dämmung, Tekalan
5mm gekeblt - Ausdringung in Teilbereichen lt. Vorgabe
5mm Innenspachtelung

AW03 Außenwand gegen Außenluft

AW03 Außenwand Mhk. EG-DG
20mm Mineralischer Dicksputz - bestehend aus
Oberputz, Armierungslage, Grundputz
140mm Dämmung, MW
geklebt und gestrichelt
10mm Kiebel- und Ausgleichsschicht
175mm Innensputz, Gipsputz bzw.
Kalkgipsputz in Bänder, geglättet

AW01a Kellerwand zu Erdreich UG TG

AW01a Kellerwand zu Erdreich UG TG
Schutz - Giebelstich, z.B. Noppenbahn
Feinst Estrich
geklebte - Ausdringung in Teilbereichen lt. Vorgabe
250mm WI-Beton
5mm Innenspachtelung

AW03a Außenwand Stb. EG-DG

AW03a Außenwand Stb. EG-DG
20mm Mineralischer Dicksputz - bestehend aus
Oberputz, Armierungslage, Grundputz
140mm Dämmung, MW
geklebt und gestrichelt
10mm Kiebel- und Ausgleichsschicht
200mm Innensputz, Gipsputz

Wandaufbauten - Innenwände

IW01 Innenwände - Massiv, mit Schalldämmungsanforderung

IW01 Wohnungstrennwand
Aufbau - Massiv, UG-DG
5mm Spachtelung
255mm Stahlbetondecke
5mm Spachtelung

IW02 Innenwände - Leicht, mit Schalldämmungsanforderung

IW02 Wohnungstrennwand - Leicht, EG-DG
Trockenbauwand, z.B. Knauf W115
Wandstärke 155mm
25mm GK-Beplankung 2 Lagen
50mm GK-Ständerdämmung
5mm Abstand
25mm GK-Beplankung 2 Lagen

AD	Abhangende	E-UV	Elektro - Unterverteiler	RR	Regenrohr
AR	Abstellraum	FFB	Fertigflusssboden	RW	Rettenweg
BA	Bodenablauf	HV	Heizungsverteiler	TRH	Treppenhause
BRH	Brüstungshöhe, ab RB	HK	Heizkörper	UK	Unterkannte
BSP	Bodensprung	OK	Oberkannte	UZ	Unterzug
DFF	Dachflächenfenster	RB	Rohboden	VK	Vorderkannte
DSP	Deckensprung	RD	Rohdecke	WD	Wärmedämmung
EWR	Entwässerungsrinne	RH	Raumhöhe	ST	Sturz

±0,00 = 666,25 ü.N.N.

