WÄRMEDÄMMZIEGEL
HOCHLOCHZIEGEL
DÄMMUNG
STAHLBETON
TROCKENBAU
UNTERHANGDECKE / AKUSTIKDECKE
WANDHEIZUNG LT. H-L-S

DETAIL

T 006 FB1 TÜRNUMMERN / AUFBAUTEN - SIEHE LISTEN

| | |
|---|---|
| FE | FENSTER |
| AT | AUSSENTÜR |
| BHFF | BRÜSTUNGSHÖHE FERTIGFUSSBODEN |
| BHRF | BRÜSTUNGSHÖHE ROHFUSSBODEN |
| D | DECKE |
| W | WAND |
| FB | FUSSBODEN |
| RF | ROHFUSSBODEN |
| FF | FERTIGFUSSBODEN |

| | | GRUNDRISS | AUFRISS |
|---|---|---|---|
| FBD | FUSSBODENDURCHBRUCH | | |
| DD | DECKENDURCHBRUCH | | |
| WD | WANDDURCHBRUCH | | |
| BS | BODENSCHLITZ | | |
| BA | BODENAUSSPARUNG | | |
| DS | DECKENSCHLITZ | | |
| DA | DECKENAUSSPARUNG | | |
| SWS;WWS;WA | | | |
| SCHT | SCHACHT GRÖSSERER ORDNUNG | | |

GILT NUR IN VERBINDUNG MIT GEPRÜFTER STATIK UND HLS / ELT-PLANUNG

FUNDAMENTE UND STAHLBETONTEILE LT. STATIK,
ÖFFNUNGSMASSE SIND LICHTE ROHBAU-MAUERWERKSMASZE (KLEINSTER RADIUS)

TÜRMASZE VON OFF BIS UK-STURZ

RH VON OK FFB BIS UK UNTERHANGDECKE

ALLE MASZE SIND VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN

+0,00 OK FFB = 123,76 ü. NN

| INDEX | DATUM | NAME | ÄNDERUNG |
|---|---|---|---|
| D | 14.12.07 | Loh | Bodendurchbruch Achse O, Tür Gruppe 3, Durchbrüche |
| C | 09.11.07 | Loh | Nordgiebl, Höhenreinordnung/ UZ Galerie/ Ringanker Werkstatt |
| B | 10.10.07 | Loh | Bodendurchbruch Achse I/ Türgrößen |
| A | 08.10.07 | Loh | Stützwand/ Türbezeichnung/ Fassadenaufteilung |

FREIGEGEBEN FÜR DIE WEITERE STATISCHE UND HAUSTECHNISCHE BEARBEITUNG:
DRESDEN, DEN
UNTERSCHRIFT

FREIGEGEBEN ZUR AUSFÜHRUNG:
DRESDEN, DEN
UNTERSCHRIFT

ARCHITEKT:
ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT REITER UND RENTZSCH
MORITZBURGER WEG 67
01109 DRESDEN
TEL: 0351-885050

BAUHERR:
STADT HEIDENAU
VERTR.:
BÜRGERMEISTER M. JAKOBS
DRESDNER STR. 47
01809 DRESDEN

PROJEKT:
NEUBAU KINDERTAGESSTÄTTE
72 KINDERGARTENKINDER IN HEIDENAU

PROJ.-NR.: 02/ 07
FORMAT:
DATUM / GEZ: 24.09.07/ Loh
WERKPLANUNG
MASZSTAB: 1:50
PLANBEZEICHNUNG
ERDGESCHOSS
PLANNR. W02 D