



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
 Rollläden • shutters
 Türen + Tore • doors
 Fassaden • curtain walling
 Baubeschlüsse • building hardware

PRÜFZEUGNIS NR. 17/03-A113-Z2

Version 1.de

Wärmedurchgangskoeffizient U_{sb} für Rollladenkästen berechnet nach DIN EN ISO 10077-2 : 2012-06 „Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren für Rahmen (ISO/DIS 10077-2 : 2012) Deutsche Fassung EN ISO 10077-2 : 2012“ sowie Temperaturfaktor f_{Rsi} und Einbau Ψ Wert berechnet nach DIN EN ISO 10211-1 : 2008-04 in Verbindung mit DIN EN ISO 10077-2 : 2012-06

Antragsteller ROMA KG
 Ostpreußenstraße 9
 89331 Burgau

Bezeichnung PURO 2 300x250

Bauart Rollladenkasten aus PUR-Hartschaum mit Fenster-Anschlussprofil.
 Rolllädenkästen eingebaut in verschiedene Wand- und Deckenaufbauten

Ergebnis gemäß den vom Antragsteller eingereichten und von der Prüfstelle überprüften Grundlagen des Prüfberichts Nr. 17/03-A113-B1 wurden folgende Wärmedurchgangskoeffizienten U_{sb} -, Ψ - und f_{Rsi} -Werte erreicht:



Bezeichnung	U_{sb} -Wert [W/(m ² K)]	Wandaufbau	Ψ -Wert [W/(mK)]	f_{Rsi} -Wert
PURO 2 300x250	0,55	holzständer	0,17	0,72
PURO 2 300x250		monolithisch	0,16	0,73
PURO 2 300x250		WDVS	0,16	0,73

Gültigkeit Laufzeit der Berechnungsnorm



Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
 17.05.2017



Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
 Sachbearbeiter